Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_226**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	313. hrsz-ú úton 2 darab akna fedlap (D400 kN) kerettel történő cseréje a régi fedlap kibontásával, az új fedlap szintre emelésével		Kisapáti	715	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X														
2	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig		Kisapáti	126	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X														
3	313. hrsz-ú úton 2 darab akna fedlap (D400 kN) kerettel történő cseréje a régi fedlap kibontásával, az új fedlap szintre emelésével		Kisapáti	715	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Közép		X													
4	313. hrsz-ú úton 2 darab szennyvíz akna fedlap (D400 kN) kerettel történő cseréje a régi fedlap kibontásával, az új fedlap szintre emelésével		Kisapáti	715	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Közép			X												
5	Kossuth Lajos utcában 2 darab akna fedlap (D400 kN) kerettel történő cseréje a régi fedlap kibontásával, az új fedlap szintre emelésével.		Kisapáti	715	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép				X											
6	Kossuth Lajos utcában 2 darab akna fedlap (D400 kN) kerettel történő cseréje a régi fedlap kibontásával , az új fedlap szintre emelésével.		Kisapáti	715	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép					X										
7	Értéknövelő felújítás (Fő és mellékgyűjtő; Szennyvízátemelők; Szivattyú; Egyéb szennyvízgépek; Erős és Gyengeáram; Szennyvíztisztító művek; Irányítástechnika; Szennyvíztechnológiai gépek-berendezések)		Kisapáti	1000	Használati díj	2024.01.01	2027.12.31	Közép		X	X	X	X										
8	313. hrsz-ú úton 2 darab szennyvíz akna felújítása, a belső felület teljes vízzáró-szulfátálló bevonattal történő ellátása, vízbetörés javítása, fedlap alatti rész kikenéssel.		Kisapáti	715	Használati díj	2028.01.01	2028.12.31	Hosszú						X									
9	313. hrsz-ú úton 2 darab szennyvíz akna felújítása, a belső felület teljes vízzáró-szulfátálló bevonattal történő ellátása, vízbetörés javítása, fedlap alatti rész kikenéssel.		Kisapáti	715	Használati díj	2029.01.01	2029.12.31	Hosszú							X								
10	IV/1. számú szennyvíz átemelőnél a teljes fa kerítés elbontása, új kerítés (fémoszlop és drótfonat) kiépítése.		Kisapáti	1430	Használati díj	2031.01.01	2031.12.31	Hosszú									X						
11	IV/1 sz. átemelőnél 1 darab Flygt gyártmányú, NP 3085 SH típusú szivattyú (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz) pótlása		Kisapáti	715	Használati díj	2032.01.01	2032.12.31	Hosszú										X					
12	Értéknövelő felújítás (Fő és mellékgyűjtő; Szennyvízátemelők; Szivattyú; Egyéb szennyvízgépek; Erős és Gyengeáram; Szennyvíztisztító művek; Irányítástechnika; Szennyvíztechnológiai gépek-berendezések)		Kisapáti	5000	Használati díj	2028.01.01	2037.12.31	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	841	841
II. ütem	3860	3860
III. ütem	8575	8575

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.